

現場名	
ケース名	No.16
備考	

座標(絶対座標)		形状データ						
X(m)	Y(m)	擁壁高 H1(m)	前面勾配 1:N1	背面勾配 1:N2	天端幅 B1(m)	切土高 CH(m)	切土法肩 X座標(m)	防護柵高 h(m)
10.000	8.682	5.000	0.50	0.00	0.500	0.695	10.847	1.55

斜面高 H(m)	移動の高さ hsm(m)	斜面勾配		斜面下端から 擁壁までの距離 Xb(m)	流速 Vs(m/s)	移動の力 Fsm(kN/m ²)	堆積高さ hd(m)	単位当たり 崩壊断面積 v(m ²)
		u(°)	d(°)					
28.885	1.0	57	0	3.238	6.06	66.2	2.41	8.97

	判定		判定	滑動		転倒		支持	
擁壁配置	OK	常時	OK	2.4	1.5	0.256	0.500	114	600
労働安全	OK	地震時	-	-	-	-	-	-	-
落石防護柵	OK	衝撃力作用時	OK	1.6	1.0	0.393	1.000	133	900
土砂捕捉容量	OK	崩壊土砂堆積時	OUT	1.1	1.2	0.177	1.000	118	900

概算工事費(10.0m当り)						
工種	種別	規格	単位	数量	単価	金額
土工	掘削	バックホウ0.8(0.6)m ³ , レキ質土	m ³	25.6	165	4,224
	埋戻	埋戻C	m ³	93.2	1,279	119,202
	購入土		m ³	67.6	3,000	202,800
				小計		326,226
擁壁工	コンクリート打設	ポンプ車打設	m ³	87.5	14,152	1,238,300
	型枠	一般型枠, 無筋・鉄筋構造物	m ²	105.9	5,930	627,987
	基礎材		m ²	32.0	1,408	45,056
				小計		1,911,343
落石防護柵工	中間支柱設置	柵高1.55m	本	5.0	14,000	70,000
	ロープ金網設置	柵高1.55m	m	10.0	5,700	57,000
				小計		127,000
				合計		2,364,569